

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu Miesto:							
Objekt Časť: Elektroinštalačné práce							
				Ks:			
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	06.07.2017			
Odberateľ: Obec Michalok		IČO:					
		DIČ:					
Dodávateľ:		IČO:					
		DIČ:					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV				6	Ostatné náklady	
2	PSV				7	Kompletačná činnosť	
3	MONT				8	HZS	
4					9		
5	Spolu				10	Spolu	
C VRN					D VRN		
11	Zariadenie staveniska		% z [H+P+M]		16	Mimoriadne sťaž.podmienky % z [H+P+M]	
12	Územie so sťaž. podmie		% z [H+P]		17	Horské oblasti % z [H+P+M]	
13	Prevádzkové vplyvy		% z [H+P+M]		18	Mimostavenisková doprava % z [H+P]	
14					19		
15					20	Spolu	
Projektant,rozpočtár					E Celkové náklady		
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	
					22	DPH 20% z	
					23	DPH 0% z	
					24	Spolu	
					F		
Odberateľ				26 Dodávateľ			

Odberateľ: Obec Michalok

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62

Objekt Časť: Elektroinštalačné práce

Spracoval:

Ks:

Dátum: 06.07.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,0000	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE				0,0000	0,0000
Montážne práce				0,0000	0,0000
Celkom				0,0000	0,0000

Rozpočet Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62 / Časť: Elektroinštalačné práce

Odberateľ: Obec Michalok			Spracoval:					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 06.07.2017					
Stavba Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62								
Objekt Časť: Elektroinštalačné práce								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV						
		OSTATNÉ PRÁCE						
13/B 1	974031121	Vysekánie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	52,000				
13/B 1	974049341	Vyrezánie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00220t	m	55,000				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		Práce HSV					0,000	0,000
		Montážne práce						
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE						
921/M21	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	4,000				
S/S30	3450906510	Krabica 6400-301	ks	4,000				
921/M21	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	4,000				
S/S30	3450318300	Zásuvka 4FN 15098-301 BM dvojité	ks	4,000				
921/M21	210201080	Zapojenie svietidla IP20, stropného - nástenného LED	ks	10,000				
R/RE	3480571490	LED stropné svietidlo LED90 VEGA-S 18W alebo ekvivalent	ks	4,000				
R/RE	3480571730	LED panel 600X600MM studená biela 40W alebo ekvivalent	ks	6,000				
R/RE	210800226	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x1,5mm2	m	100,000				

Rozpočet Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62 / Časť: Elektroinštalačné práce

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
R/RE	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000				
R/RE	210800227	Vodič medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	100,000				
R/RE	3410350086	CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	100,000				
921/M21	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové bytové stropné prisadené 2 zdroje s krytom	ks	6,000				
P/PE	HZS001	Revízie	ks	1,000				
R/RE	HZS007	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie, vyhľadanie a odpojenie pôvodných káblov napájajúcich riešené priestory	hod	15,000				
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE					0,000	0,000
		Montážne práce					0,000	0,000
Časť: Elektroinštalačné práce					Celkom		0,000	0,000