

Krycí list rozpočtu

Stavba Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu Miesto:				
Objekt Časť: Strecha				
				Ks:
Zákazka:	Spracoval:		Dňa	06.07.2017
Odberateľ: Obec Michalok		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu
1	HSV			
2	PSV			
3	MONT			
4				
5	Spolu			
B Ďalšie náklady				
6	Ostatné náklady			
7	Kompletačná činnosť			
8	HZS			
9				
10	Spolu			
C VRN				
11	Zariadenie staveniska	% z [H+P+M]		
12	Územie so sťaž. podmie	% z [H+P]		
13	Prevádzkové vplyvy	% z [H+P+M]		
14				
15				
D VRN				
16	Mimoriadne sťaž.podmienky	% z [H+P+M]		
17	Horské oblasti	% z [H+P+M]		
18	Mimostavenisková doprava	% z [H+P]		
19				
20	Spolu			
E Celkové náklady				
21	Súčet riadkov 5,10,15,20			
22	DPH 20% z			
23	DPH 0% z			
24	Spolu			
F				
Odberateľ			26 Dodávateľ	

Odberateľ: Obec Michalok

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62

Objekt Časť: Strecha

Spracoval:

Ks:

Dátum: 06.07.2017

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				0,4500	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,0000	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE				0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔT				0,0000	0,0000
Práce HSV				0,4500	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE				0,0000	0,0000
DREVOSTAVBY				0,0000	0,0000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE				0,0000	0,0000
KRYTINY TVRDÉ				0,0000	0,0000
Práce PSV				0,0000	0,0000
Celkom				0,4500	0,0000

Rozpočet Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62 / Časť: Strecha

Odberateľ: Obec Michalok			Spracoval:					
Projektant:			Ks:					
Dodávateľ:			Dátum: 06.07.2017					
Stavba Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62								
Objekt Časť: Strecha								
Prehľad rozpočtových nákladov								
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Sut'
		Práce HSV						
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	314291136	Murivo komínov z tehál šamotových dl. 300mm s III MC 10	m3	0,229			0,414	
11/A 1	316381216	Krycie dosky komín. a ventilácií z bet.C 16/20,s debnením,výstužou a poterom,s presahom,hr.do 100 mm	m2	0,123			0,034	
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE					0,450	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
11/A 1	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	12,309				
11/A 1	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	41,030				
11/A 1	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	41,030				
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,046				
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					0,000	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE						
3/A 1	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	168,900				
		OSTATNÉ PRÁCE					0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT						
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,447				
		PRESUNY HMÔT					0,000	0,000

Rozpočet Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62 / Časť: Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV					0,450	0,000
		Práce PSV						
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ						
R/RE	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	2 200,000				
S/S80	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	3,300				
		IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE						
762/A 1	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	3,300				
762/A 1	762421314	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku	m2	94,000				
762/A 1	762495000	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	94,000				
762/A 1	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500				
R/RE	763732112,1	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových	ks	26,000				
R/RE	6122201000	Strešné drevené priehradové väzníky pre sedlové strechy	kpl	1,000				
		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE					0,000	0,000
		DREVOSTAVBY						
763/A 2	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	0,600				
R/RE	764171107,1	Krytina - poplastovaný plech vlnovitý sklon strechy do 30°	m2	425,000				
		DREVOSTAVBY					0,000	0,000
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ						

Rozpočet Prestavba strechy kult. domu a Obecného úradu s.č. 62 / Časť: Strecha

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť	Suť
764/A 6	764171254	Krytina - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°	m	24,000				
R/RE	764171260	Krytina - čelo hrebenáča, sklon strechy do 30°	ks	5,000				
R/RE	764171269	Krytina - sneholap korunkový	ks	120,000				
R/RE	764171860,1	Krytina - tabuľový plech / lemovania/	m2	50,000				
R/RE	764171916	Krytina - vetracia mriežka šírky 5 cm	m	96,000				
R/RE	764171917	Krytina - vetracia mriežka šírky 8 cm	m	20,000				
764/A 6	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	25,000				
764/A 6	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm	ks	21,000				
764/A 6	764761122	Žľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	46,000				
764/A 6	764761231	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm	ks	7,000				
764/A 7	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850				
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE					0,000	0,000
		KRYTINY TVRDÉ						
765/A 1	765901141	Strešná fólia od 22° do 35°, na krokvy	m2	425,000				
765/A 1	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600				
		KRYTINY TVRDÉ					0,000	0,000
		Práce PSV					0,000	0,000
Časť: Strecha				Celkom			0,450	0,000